



03143, м.Київ,
вул.Метрологічна, 14-б, оф.407
тел. (044) 222-8966; (099) 299-6191; (068) 299-6191
http://www.osk-ekoline.com.ua
e-mail: domekology@ukr.net

Прайс на системи автономної каналізації <u>при високих ґрунтових водах</u> З монолітного гідроізолизованого залізобетону Європейська технологія "БІО-САД"	
ППЖ * - постійно проживаючий мешканець	
Прайс від 8.04.2021р. (Ціни вказані в грн.)	
Комплектація з дренажем	Ціна, грн
Септик для дачі на 2-3 людини ППЖ*(Q=0,8 м³/сут.) (ступінь очистки 65-70%)	
Септик попереднього очищення жб, монолітний 3 м³	14700
Плита перекриття для септика	4650
Корзина для септика	1000
Надбудова на септик, жб Н=0,30м. (1шт)	709
Розподільчий колодезь, жб	1300
Надбудова на розподільчий колодезь, жб Н=0,10м. (3шт.)	930
Грибок вентиляційний (3шт.)	192
Дренаж - 24м.п.	3000
Геотекстиль -30 м.п	960
Фільтруючий матеріал	500
Біоактиватор (річний запас)	600
Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем!	28541
Септик для дачі на 4-5 людини ППЖ*(Q=1,0 м³/сут.) (ступінь очистки 65-70%)	
Септик попереднього очищення жб, монолітний 6 м³	29400
Плита перекриття для септика	9300
Корзина для септика	2000
Надбудова на септик жб Н=0,30м. (1шт)	1418
Розподільчий колодезь, жб	1300
Надбудова на розподільчий колодезь, жб Н=0,10м. (3шт.)	930
Грибок вентиляційний (3шт.)	192
Дренаж -30 м.п.	3750
Геотекстиль -44 м.п	1408
Фільтруючий матеріал (2шт.)	1000
Біоактиватор (річний запас)	600
Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем!	51298
Станція повного біологічного очищення для <u>коттеджу</u> на 5-7 чоловік ППЖ*(Q=1,5 м³/сут.) (ступінь очистки 95-98%)	
Септик попереднього очищення жб, монолітний 3 м³	14700
Септик аеробного доочищення жб, 3м³ (САД)	21100
Плита перекриття для септика (2шт.)	9300
Корзина для септика	2000
Надбудова на септик жб Н=0,30м. (1шт)	1418
Розподільчий колодезь, жб	1300
Надбудова на розподільчий колодезь, жб Н=0,10м. (3шт.)	930
Грибок вентиляційний (3шт.)	192
Дренаж -30 м.п.	3750
Геотекстиль -44 м.п	1408
Фільтруючий матеріал (2 шт)	1000
Біоактиватор (річний запас)	600
Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем!	57698
Станція повного біологічного очищення для <u>коттеджу</u> на 8-12 чоловік ППЖ*(Q=2,2 м³/сут.) (ступінь очистки 95-98%)	
Септик попереднього очищення жб, монолітний 3 м³ (2шт)	29400
Септик аеробного доочищення жб, 3м³ (САД)	21100
Плита перекриття для септика і САД (3 шт)	13950
Корзина для септика (3шт.)	3000
Надбудова на септик жб Н=0,30м. (3шт.)	2127
Розподільчий колодезь, жб	1300
Надбудова на розподільчий колодезь, жб Н=0,10м. (3шт.)	930
Грибок вентиляційний (3шт.)	192
Дренаж -30 м.п.	3750
Геотекстиль -44 м.п	1408
Фільтруючий матеріал (3 шт)	1500
Біоактиватор (річний запас)	600
Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем!	79257
Станція повного біологічного очищення для <u>коттеджу</u> на 15-20 чоловік ППЖ*(Q=3,0 м³/сут.) (ступінь очистки 95-98%)	
Септик попереднього очищення жб, монолітний 3 м³ (2шт)	29400
Септик аеробного доочищення жб, 3м³ (САД) (2шт)	42200
Плита перекриття для септика і САД (4 шт)	18600
Корзина для септика (4шт.)	4000
Надбудова на септик жб Н=0,30м. (4шт.)	2836
Розподільчий колодезь, жб	2600
Надбудова на розподільчий колодезь, жб Н=0,10м. (3шт.)	1854
Грибок вентиляційний (3шт.)	320
Дренаж -50 м.п.	6250
Геотекстиль -60 м.п	1920
Фільтруючий матеріал (4 шт)	2000
Біоактиватор (річний запас) (2 банки)	1200
Ціна КОМПЛЕКТУ з дренажем!	113180

Будівельно-монтажні роботи, будівельна техніка, транспортні витрати у вартість не включені.

Примітка: Гарантія на обладнання складає 36 місяців.

Вартість шеф-монтажу (вїзд на об'єкт, підготовка креслень, консультація по встановленню та контроль спеціалістом правильності підключення, збірка та підключення септиків) складає від 15% від вартості обладнання.

Замовлення системи автономної каналізації із залізобетону проводиться попередньо. Строк виготовлення даної системи складає 3-4 тижні з моменту оплати замовлення.

УВАГА! Ціни вказані за ПОВНИЙ комплект з дренажем!